

Der Bürgermeister

**Pressestelle**Pressesprecherin  
Britta StöweMitarbeiterin  
Andrea StapelTelefon  
(03334) 64 – 152  
Telefax  
(03334) 64 – 154Hausanschrift  
Breite Straße 41 - 44  
16225 Eberswaldee-Mail  
pressestelle@  
eberswalde.de  
(nur für formlose Mitteilungen  
ohne digitale Signatur)Internet  
[www.eberswalde.de](http://www.eberswalde.de)

# MEDIENINFORMATION

Nr. 178/09 vom 4. August 2009

## Einladung zur offiziellen Bauabnahme am Freitag, 10 Uhr Heinrich-Mann- und Eichendorffstraße sind fertig

Am Freitag, 7.8.2009, 10 Uhr, gibt Baudezernent Dr. Gunther Prüger gemeinsam mit den am Bau beteiligten Unternehmen zwei Straßen in der Clara-Zetkin-Siedlung offiziell für den Verkehr frei. Treffpunkt ist die Heinrich-Mann-/ Ecke Theodor-Fontane-Straße.

Der Ausbau der Heinrich-Mann-Straße und der Eichendorffstraße wurde in Anlehnung an die bisherigen ausgebauten Straßen, die Beethovenstraße, John-Schehr-Straße, Scheeringerstraße, und Fichtestraße 2. Bauabschnitt ausgeführt.

Beide Straßen haben eine Anliegerfunktion in einer Tempo-30-Zone. Entsprechend dem Umfeld wurde die Fahrbahn in Asphaltbauweise hergestellt.

Die Heinrich-Mann-Straße ist eine Sackgasse und endet mit einer Wendefläche. In der Eichendorffstraße ist der öffentliche Verkehrsraum so eng, dass nur Einbahnstraßenverkehr möglich ist.

Die Entwässerung erfolgt in beiden Straßen über Mulden, die zusätzlich mit Rigolen ausgestattet sind.

**Technische Angaben**

**Baubeginn:** 15.06.2009 Heinrich-Mann-Straße  
25.06.2009 Eichendorffstraße

**Bauende:** 7.08.2009

**Bau ausführende Firma:** Eurovia VBU GmbH  
ZNL Ostbrandenburg  
Röntgenstraße 2  
16225 Eberswalde

**Planungsbüro:** Finower Planungsgesellschaft mbH  
Altenhofer Straße 13 a  
16227 Eberswalde

**Erbrachte Leistungen Heinrich-Mann-Straße Straßenbau:**

304 cbm ungebundene Tragschicht aufbrechen  
160 cbm Boden lösen  
1099 qm Planum herstellen  
34 cbm Füllboden eingebaut  
203 cbm Schottertragschicht geliefert und eingebaut  
535 qm Asphalttragschicht eingebaut  
535 qm Asphaltbeton hergestellt

393 m Bordsteine gesetzt  
264 qm Betonsteinpflaster verlegt  
840 qm Rasen eingesät  
140 m Mulde hergestellt  
30 m Dränageleitung verlegt  
51 cbm Schotterrasen für befahrbares Bankett  
geliefert und eingebaut

**Erbrachte Leistungen Eichendorffstraße**

223 cbm ungebundene Tragschicht aufbrechen  
70 cbm Boden lösen  
905 qm Planum herstellen  
46 cbm Füllboden eingebaut  
187 cbm Schottertragschicht geliefert und eingebaut  
595 qm Asphalttragschicht geliefert und eingebaut  
595 qm Asphaltbeton eingebaut  
315 m Bordsteine gesetzt  
156 qm Betonsteinpflaster verlegt  
225 qm Rasen eingesät  
130 m Mulde hergestellt  
10 m Dränageleitung verlegt  
48 cbm Schotterrasen für befahrbares Bankett  
geliefert und eingebaut

**Gesamtkosten:** ca. 92.900,00 Euro

**Finanzierung:** Gemäß der Straßenbaubeitragssatzung 60 v. H.  
durch die Anlieger und 40 v. H. Stadtanteil