

Der Bürgermeister

**Bürgermeisterbereich  
Pressestelle**

Pressesprecherin  
Britta Stöwe

Telefon  
(03334) 64 - 152  
Telefax  
(03334) 64 - 154

Hausanschrift  
Breite Straße 41 - 44  
16225 Eberswalde

e-Mail  
b.stoewe@  
eberswalde.de  
(nur für formlose  
Mitteilungen ohne digitale  
Signatur)

Internet  
[www.eberswalde.de](http://www.eberswalde.de)

# MEDIENINFORMATION

Nr. 307/09 vom 30. November 2009

## In der Eberswalder Altstadt **Brautstraße wird am 2. Dezember übergeben**

Am Mittwoch, 2. Dezember 2009, wird um 10 Uhr die sanierte Brautstraße offiziell durch Bauamtsleiterin Heike Köhler freigegeben. Treffpunkt ist Braut-/Ecke Nagelstraße.

Der Ausbau der Brautstraße hat eine Baulänge von 180 Meter, beginnt an der Breiten Straße und endet an der Mauerstraße. Die westliche Brautstraße hat eine Anliegerfunktion in einer Tempo-20-Zone und befindet sich im Sanierungsgebiet der Stadt Eberswalde.

Entsprechend dem Umfeld wurde die Fahrbahn mit dem vorhandenen Natursteinpflaster hergestellt. Die Gehwege wurden in der für Eberswalde typischen Pflasterbauweise realisiert. Gleichfalls wurden behindertengerechte Übergänge geschaffen. Fehlende Gehwegbereiche wurden hergestellt.

In den 5 Monaten Ausbauzeit wurden ein Straßentwässerungskanal, die Dachentwässerungsanschlüsse, Drainageleitungen, Straßenbeleuchtung, Fahrbahn und der Gehweg im Auftrag der Stadt Eberswalde realisiert. Im Auftrag von E.ON edis wurden beidseitig die Stammkabel (1 kV) verlegt und die Hausanschlüsse installiert. Des Weiteren hat der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) die Baumaßnahme genutzt und die Trinkwasserhauptleitung einschließlich der Hausanschlüsse erneuert. Prima Com hat erforderliche Leitungsquerungen und das Leitungsnetz teilweise ausgetauscht.

### **Technische Angaben**

Baubeginn: 29.06.2009  
Bauende: 30.11.2009

Planungsbüro:  
Asphalta Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbH  
Eisenbahnstraße 102; 16227 Eberswalde

Bau ausführende Firma:  
THARO Straßen- und Tiefbau GmbH  
Coppistraße 10 a; 16227 Eberswalde

Bau ausführende Firma ZWA: THARO Straßen- und Tiefbau GmbH

Bau ausführende Firma E.ON edis:  
Elektroanlagenbau Freier + Küter GmbH Sommerfelde  
An der Rüter 2; 16225 Eberswalde

Bau ausführende Firma Straßenbeleuchtung:  
Elektro-Schröder GmbH  
Wriezener Straße 49; 16259 Bad Freienwalde

### **Erbrachte Leistungen**

#### **Straßenbau:**

155 m Bordsteine aufgenommen  
1.450 m<sup>2</sup> Pflasterdecke aus Naturstein aufgenommen und  
wieder verlegt  
295 m<sup>2</sup> Plattenbelag aufgenommen  
720 m<sup>3</sup> Boden ausgetauscht  
2.200 m<sup>2</sup> Geotextil verlegt  
1.800 m<sup>2</sup> Geogitter verlegt  
360 m Bordsteine gesetzt  
400 m<sup>3</sup> Frostschuttschichtmaterialeingebaut  
1.361 m<sup>2</sup> Schottertragschichtmaterial eingebaut  
124 m<sup>2</sup> Kleinpflasterdecke eingebaut  
255 m<sup>2</sup> Plattenbelag aus Naturstein hergestellt  
220 m<sup>2</sup> Mosaikpflaster verlegt  
265 m anthrazitfarbenen Mosaikpflasterstreifen  
hergestellt

#### **Regenentwässerung:**

130 m Entwässerungskanal hergestellt  
15 St Schachtanschlüsse hergestellt  
15 St Straßenabläufe gebaut  
350 m Leitungsgraben für Drainage hergestellt  
6 St Kunststoffschächte für Drainage eingebaut  
350 m Sickerrohrleitung verlegt

#### **Beleuchtung:**

180 m Kabelkanal ausgehoben und verfüllt  
7 St Schinkelleuchten aufgestellt

**Gesamtkosten:** ca. 335.000,00 Euro

Finanzierung: Sondervermögen Sanierung zu jeweils 1/3  
Bund, Land, Stadt