

MEDIENINFORMATION

Nr. 245/10 vom 27. August 2010

Neue Straße im Sanierungsgebiet

Salomon-Goldschmidt-Straße rundet Quartier an der Kirche ab

Heute um 11.30 Uhr erfolgt die offizielle Freigabe der Salomon-Goldschmidt-Straße durch Bürgermeister Friedhelm Boginski und den amtierenden Baudezernenten Udo Götze. Die Straßen um die Maria-Magdalene-Straße sind damit komplett saniert.

Die Goldschmidtstraße befindet sich an der südlichen Seite der Maria-Magdalenen-Kirche zwischen der Kirchstraße und der Breiten Straße. Auf halber Länge wird sie von der Erich-Schuppen-Straße gequert.

Entsprechend den Stadtsanierungsrichtlinien und den Forderungen der unteren Denkmalschutzbehörde wurde sie vollständig als Natursteinpflasterstraße erneuert und mit behindertengerechten Übergängen versehen.

Das vorhandene Großsteinpflaster und die Granitborde wurden weitestgehend wieder verwendet. Der altstadttypische Charakter wurde somit erhalten und die verkehrstechnischen Forderungen wurden eingehalten.

Die Baukosten im Sanierungsgebiet wurden zu je einem Drittel von Bund und Land gefördert. Ein Drittel der Baukosten kommen aus dem Haushalt der Stadt.

Technische Angaben

1. Baulänge:	140 m
2. Ausbaubreiten	Breite Straße/Erich-Schuppen-Straße
	Fahrbahn: 7,50 m
	Parkstreifen beidseitig: 2,00 m
	Gehwege beidseitig: 3,10 m – 3,20 m
	Erich-Schuppen-Straße/Kirchstraße
	Fahrbahn: 5,10 m
	Parkstreifen einseitig: 2,00 m
	Gehweg einseitig: 3,10 m

3. Bauart
 Fahrbahn: gebrauchtes Natursteingroßpflaster, unregelmäßig in Passe
 Überweg: regelmäßiges Natursteingroßpflaster in Reihe, verfugt
- Gehwege: Gehweg aus Granitgroßplatten, eingefasst mit zweireihigem Basalt- Mosaikpflaster, neu
 Ober- und Unterstreifen: Granit-Mosaikpflaster, neu
 Überwege: behindertengerecht mit taktilen Platten und abgesenkten Borden
4. Regenwasserleitung:
 65 m HDPE-Rohr DN 250
 15 m HDPE-Rohr DN 200
 2 St. Schächte in Betonbauweise
 19 St. Regeneinläufe
 18 St. Hausanschlüsse Regenwasser
5. Straßenbeleuchtung:
 2 St. Altberliner Stadtlaternen, Doppelkandelaber
 2 St. Altberliner Stadtlaternen, Einzellichter
 3 St. Scheinwerfer zur Anstrahlung der Kirche
6. Bauzeit:
 Baubeginn: 06.04.2010
 Bauende: 27.08.2010
7. Baubetriebe:
 Straßen- und Rohrleitungsbau
 Straßen- und Tiefbau GmbH Aschoff
 Schützenweg 3, 17268 Templin
- Straßenbeleuchtung
 Elektroanlagenbau Freier + Küter GmbH
 Sommerfelde, An der Rüter 2, 16225
 Eberswalde
8. Planung:
 Finower Planungsgesellschaft mbH
 Altenhofer Straße 13 a, 16227 Eberswalde
9. Archäologische Baubegleitung:
 ABA Schirmer & Bräuning GbR
 Wandlitzstraße 37, 10318 Berlin
10. Baukosten:
 Straßen- u. Rohrleitungsbau = 246.541,25 €
 Straßenbeleuchtung = 15.575,66 €